container zwembad

overige zaken · https://bouwzelfjezwembad.nl/kb/bouwgids/zeecontainer-zwembad

Je ziet ze wel eens in glossy magazines. Een zwembad gemaakt van een zeecontainer in een luxe tuin. Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het maken van een zwembadcontainer. Maar daar hangt dan als snel een prijskaartje van € 35.000 aan vast.

Belangrijke informatie

De informatie op deze pagina maakt niet integraal uit van de bouwgids, maar kan je wel de nodige inspiratie geven. We geven momenteel geen ondersteuning voor de bouw van een containerzwembad.



Offerte voor je bouwkundig zwembad

Ga naar het aanvraagformulier en ontvang snel een op maat gemaakte offerte voor je zwembad

Goedkoop een zwembad van een zeecontainer maken

Bouwzelfjezwembad.nl heeft uiteraard een goedkopere oplossing voor dit 'probleem'. Je kan namelijk prima zelf een container op de kop tikken en vervolgens ombouwen tot hip zwembad in jouw tuin. Want als ze er studentenwoningen of kantoorunits van kunnen maken, waarom dan geen zwembad?

Voordelen containerzwembad

- Relatief goedkoop door de kant-en-klare modellen die je kan kopen
- Geen betonwerkzaamheden in je tuin

- Hip en trendy en het klinkt heerlijk duurzaam

Nadelen zwembad uit zeecontainer

- Vaste maten en relatief erg diep (circa 260 cm)
- Een lange container geeft een erg langgerekt zwembad
- Enkel containers met een open kap (Open Top Container) zijn geschikt, of je moet het dak gaan verwijderen
- Mogelijk hoge kosten voor een takelwagen (in verband met de benodigde reikwijdte)



Hoe maak je van een zeecontainer een zwembad?

De meeste zeecontainers hebben een standaard maat van 20 voet (20 ft) of 40 voet (40 ft). Dit komt overeen met respectievelijk ongeveer 600 en 1200 cm lang. Standaard zijn ze 244 cm breed en 259 cm hoog. Koop er wel 1 met een open dak, anders moet je met een slijptol lang in de weer. Al maak je wel vrienden met de oudijzerboer.

Dan is het belangrijk om de binnenzijde te voorzien van gladde wanden en een goede bodem. Je kan dit met waterbestendige beplating relatief eenvoudig uitstroken. De openingen tussen de binnen en buitenwand kan je voorzien van isolatie als je wilt. Wel zo milieu en portemonnee bewust. Daarna is het aanbrengen van de inbouwdelen een klusje voor iemand met gereedschap om ijzerplaten te bewerken, je zal namelijk een aantal gaten moeten voorzien.

Daarna heb je eigenlijk de zelfde opbouw als bij een zwembad. Hoe zien alle stappen er dan in volgorde uit?

Van zeecontainer naar een zwembad in 10 stappen

1. Graaf een gat in de grond en maak een stevige bodem van gestabiliseerd zand. Bij een stevige ondergrond is een betonvloer niet nodig.
2. Koop ondertussen een zeecontainer van 20 of 40 voet en regel vervoer naar de locatie van je toekomstige droomzwembad.
3. Takel of plaats de container direct op de goeie plek waar je hem hebben wil. Naderhand verplaatsen kan de binnenwanden of vloer weer beschadigen.
4. Maak gaten in de stalen wand voor de inbouwdelen (zie bouwtekening) en leg de pvc leidingen alvast rondom de container voor de filtratie van het water. Neem inbouwdelen bij voorkeur die geschikt zijn voor bevestiging aan panelen (met extra flens met schroefgaten)
5. Voorzie de binnenwanden van een watervaste beplating en zorg ervoor dat de vloer ook volkomen vlak is. Je kan ervoor kiezen de vloer eerst op te hogen met gestabiliseerd zand en eps platen. Dan wordt je bad een stuk minder diep.
6. Monteer de inbouwdelen volgens de handleiding op de beplating en sluit de pvc leidingen aan. Je kan nu ook al rondom de container het zand aanvullen. Speciaal zand is niet nodig hiervoor ivm de stevigheid van de container.
7. Breng een liner aan met daaronder een beschermende laag scheidingsvlies. Neem bij voorkeur een standaard liner van 0.75 mm. Een gewapende folie is niet speciaal nodig aangezien de vorm volkomen rechthoekig is.
8. Hierna kan je de trap, filterinstallatie, verwarming en eventuele zwembadafdekking plaatsen en monteren. Dit gaat het zelfde als bij een normaal zwembad.
9. Werk de rand af met een composiet houtdeel of een fraaie randtegel. Een afwerking is in verband met de zwembadfolie wel aan te bevelen.
10. Finish de buitenzijde geheel naar wens. Leg een mooi terras aan of bouw een verhoogde veranda in je tuin.







Wat kost een zwembad gemaakt van een zeecontainer?

Een zwembad aanleggen begint onder andere met het maken van een budget voor de kosten. Exact berekenen is niet eenvoudig zonder een offerte, maar we kunnen je wel een beeld geven van wat een dergelijk project voor je zou kosten. **Laten we een 20ft (circa 600 cm lang) als voorbeeld nemen.** - aanschaf en transport 2e hands zeecontainer - € 1.700,00
- grondwerkzaamheden (exclusief afvoer) - € 750,00
- plaatsen van de zeecontainer met behulp van takelwagen - € 350,00
- plaatmateriaal en zand voor opvullen bodem tot 150 cm - € 1.800,00
- inbouwdelen en leidingwerk voor in de grond - € 1.000,00
- zwembadfolie in standaardkleur en beschermingsvlies - € 1.250,00
- standaard filterinstallatie, waterbehandeling en warmtepomp - € 3.000,00
- sealed air noppenfolie van 400 micron - € 450,00
- randtegel in graniet hardsteen - € 1.000,00

Totaalprijs van een zwembad van 600 x 244 cm - € 11.300,00

Let op: dit is een globale prijsindicatie van voorziene uitgaven aan materiaal. De bedragen zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief arbeidskosten van bijvoorbeeld een loodgieter of folielasser. Aan dit overzicht kunnen uiteraard geen rechten worden ontleend.